

Согласовано:

Главный инженер

/А.Г.Ютяев

" 3 " 06 2020г

Утверждаю:

Генеральный директор

/А.С.Деришев

" 03 " 06 2020г

Зам.главного инженера по строительству

/С.В.Бачурин

" 03 " 06 2020г

Техническое задание

На ремонт фасада в корпусе №6 в осях А/1-37, Г/1-37

Кадастровый номер: 54:35:014085:166

№№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
Фасад в осях А/1-37				
1	Сборка и разборка лесов	м2	1920	
2	Обеспыливание фасада	м2	1920	
3	Устройство оцинкованной сетки ЦПВС ячейка 30*30	м2	1920	
4	Грунтовка стен фасада Ceresit	м2	1920	
5	Штукатурка стен фасада по силикатному кирпичу.	м2	1920	
6	Окраска фасада краской колерованной ПУФАС Fassadenweiss	м2	1920	
Форкамеры (8шт) из красного кирпича.				
7	Обеспыливание фасада	м2	202	
8	Грунтовка стен фасада Ceresit	м2	202	
9	Штукатурка стен фасада	м2	202	
10	Окраска фасада краской колерованной ПУФАС Fassadenweiss	м2	202	
Фасад в осях Г/1-37				
11	Сборка и разборка лесов	м2	2520	
12	Обеспыливание фасада	м2	2520	
13	Устройство оцинкованной сетки ЦПВС ячейка 30*30	м2	2520	
14	Грунтовка стен фасада Ceresit	м2	2520	
15	Штукатурка стен фасада по силикатному кирпичу.	м2	2520	
16	Окраска фасада краской колерованной ПУФАС Fassadenweiss	м2	2520	

Примечание: в общую площадь фасада не вошли оконные откосы, т.к. отделка пластиковых окон частично перекрывает откосы. Оштукатуривать оконные откосы нужно по той же технологии, что и основной фасад.

Составил: Селютин А.Е.